

Realizzazione di struttura di sostegno con rivestimento in lamiera pre-verniciata di pensilina divelta da urto accidentale di forma e colore come quella esistente. Misure da prendere sulla base della struttura in acciaio ancora presente in loco. Compreso calcolo statico struttura e fissaggi firmato da tecnico abilitato, compreso pratiche edilizie di verifica sismica se necessarie.



Vista vecchia pensilina danneggiata



Struttura pensilina da rifare previo calcolo statico

Realizzazione di griglia in acciaio zincato portata 400 kg/mq delle dimensioni di 250 cm per 30 cm compreso controtelaio previa realizzazione di canalina di raccolta acqua in cemento profondità 15 cm. impermeabilizzata.

Realizzazione di nuovo tombino carrabile in sostituzione dell'esistente 600 kg/mq di portata previsto calcolo statico firmato da professionista abilitato. In acciaio zincato a caldo



Vista tombino da sostituire

